ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0008244.02-02-2025

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

Ai verificatori terzi ed indipendenti
abilitati dall'ANSFISA

A tutti i centri di formazione
accreditati ANSFISA

Alle Associazioni di categoria
AGENS
ASSTRA
ANAV
FERMERCI
ASSO-CFI
ASSO-USTIF
ANEF
ANITIF

p.c. A tutte le UOT dell'ANSFISA

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

OGGETTO: Verifiche ascensori, scale e tappeti mobili da parte dei soggetti terzi ed indipendenti autorizzati dall'Agenzia - **Chiarimenti.**

In riferimento alle verifiche di cui all'art. 3 del decreto n.00199 del 19-12-2024 ed alle ulteriori disposizioni che prevedono l'intervento dei verificatori, la presente circolare precisa le modalità alle quali i soggetti terzi ed indipendenti dovranno attenersi durante l'esecuzione delle verifiche e prove sugli impianti di traslazione (ascensori, scale e tappeti mobili in servizio pubblico) in occasione delle prime installazioni, revisioni generali, speciali e simili.

Esecuzione delle prove a carico

1 Come già riportato nei modelli di verbale pubblicati sul portale dell'Agenzia, durante le verifiche annuali (o periodiche), i verificatori NON effettuano le prove di funzionamento e frenatura a carico ma le effettuano a vuoto (senza caricare l'impianto alla portata nominale).

2. Per quanto attiene le verifiche in occasione di prima apertura al pubblico e a seguito di revisioni generali o speciali, i verificatori, di norma, NON effettuano le prove di funzionamento e frenatura a carico ma le effettuano a vuoto (senza caricare l'impianto alla portata nominale) e richiedono all'esercente copia della certificazione che tale prova è stata eseguita dall'impresa costruttrice/installatrice in fase di collaudo degli impianti ai sensi delle direttive ascensori o direttiva macchine (con o senza la presenza di un organismo notificato).

In mancanza della certificazione di cui sopra è possibile accettare idonea autocertificazione sull'esecuzione della stessa prova (sottoscritta ai sensi dell'art.2, legge n.15/1968 e DPR 8/12/2000 n. 445) rilasciata dall'impresa costruttrice o installatrice dell'impianto, sottoscritta anche dall'esercente e dal direttore/responsabile dell'esercizio.

In ogni caso, è facoltà del verificatore, a campione, chiedere la ripetizione della prova a carico in sua presenza.

3. I verificatori autorizzati dall'Agenzia dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla presente circolare a partire dalla data del protocollo.

4. I modelli di verbale già pubblicati sul portale www.ansfisa.gov.it saranno a breve modificati per adeguarsi a quanto sopra riportato.

Il Dirigente Generale
(Ing. Pietro Marturano)



Firmato digitalmente da:
Pietro Marturano
Firmato il 02/02/2025 16:58
Seriale Certificato:
573265089424560901547019297206952441 2
Valido dal 04/04/2024 al 04/04/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1